

Poznań, 10 marca 2026

I.dz. 01314/PIM/03/26/DK/2025-447

Znak sprawy: DZW.26.28.2026

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „PRZEBUDOWA UL. ADMIRALSKIEJ [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/02/26/ZP12/2025-447.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu:

1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania się dwoma zadaniami (umowami), w ramach których łącznie zostały zrealizowane wszystkie wymagane zakresy robót (tj. droga, kanalizacja, oświetlenie, sieć telekomunikacyjna), czy też wymagane jest wykazanie odrębnych realizacji dla każdego z wymienionych zakresów – zgodnie z literalnym brzmieniem warunku (po 2 realizacje dla każdego rodzaju robót)?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyłączył w SWZ możliwości wykazania spełnienia warunków udziału poprzez wykazanie się realizacją dwóch zadań, w ramach których wykonano zakresy prac wymagane przez Zamawiającego.

2. Dotyczy: „Rozbiórka istniejącej jezdni po frezowaniu wraz z wywozem i utylizacją”. Czy poza warstwami bitumicznymi należy uwzględnić rozbiórkę i utylizację wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy (np. kruszywa, betonu, stabilizacji)? Jeśli tak, to prosimy o podanie grubości podbudów, które należy przewidzieć do rozbiórki.

Wyjaśnienia:

Ze sporządzonych odwiertów geotechnicznych nie wynika występowanie zwartych warstw podbudowy poniżej warstw bitumicznych.

3. Dotyczy: „Rozbiórka istniejącej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wywozem i utylizacją”. Czy wycena powinna obejmować również rozbiórkę podsypki oraz pełnej konstrukcji podbudowy znajdującej się pod kostką? Jeśli tak, to prosimy o podanie grubości podbudów, które należy przewidzieć do rozbiórki.

Wyjaśnienia:

Należy założyć występowanie podbudowy o grubości 15cm.

4. Dotyczy: „Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wraz z wywozem i utylizacją”. Czy zakres prac obejmuje wywóz i utylizację warstw nośnych podbudowy, czy jedynie samą kostkę z podsypką? Jeśli tak, to prosimy o podanie grubości podbudów, które należy przewidzieć do rozbiórki.

Wyjaśnienia:

Należy założyć występowanie podbudowy o grubości 15cm.

5. Dotyczy: „Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika, do ponownego użycia w poz. (05.08.23)”. Czy w związku z odzyskiem materiału nawierzchniowego, istniejąca podbudowa ma zostać rozebrana i zutylizowana, czy pozostaje do wykorzystania pod nową konstrukcją? Jeśli tak, to prosimy o podanie grubości podbudów, które należy przewidzieć do rozbiórki.

Wyjaśnienia:

Należy założyć pozostawienie istniejącej podbudowy - jej profilowanie i dogęszczenie oraz wykonanie nowej podsypki cementowo-piaskowej.

6. Dotyczy: „Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki kamiennej wraz z wywozem i utylizacją”. Czy należy przewidzieć usunięcie i utylizację historycznych warstw podbudowy (np. bruku, betonu lub tłucznia) pod kostką kamienną? Jeśli tak, to prosimy o podanie grubości podbudów, które należy przewidzieć do rozbiórki.

Wyjaśnienia:

Nie zakłada się występowania takich warstw pod kostką kamienną.

7. Dotyczy: „Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych z płytek betonowych wraz z wywozem i utylizacją”. Czy poza demontażem samych płytek należy ująć w kosztach rozbiórkę i wywóz materiałów stanowiących podbudowę pod ciągami pieszymi? Jeśli tak, to prosimy o podanie grubości podbudów, które należy przewidzieć do rozbiórki.

Wyjaśnienia:

Należy założyć grubość podbudowy - 15 cm

8. Dotyczy: „Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych z betonowych płyt ażurowych wraz z wywozem i utylizacją”. Czy należy wliczyć rozbiórkę wypełnienia płyt (ziemia/kruszywo) oraz warstw podbudowy znajdujących się bezpośrednio pod płytami ażurowymi? Jeśli tak, to prosimy o podanie grubości podbudów, które należy przewidzieć do rozbiórki.

Wyjaśnienia:

Tak, należy wliczyć rozbiórkę wypełnienia płyt.

9. Dotyczy: „Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych z betonu wraz z wywozem i utylizacją”. Czy zakres obejmuje wyłącznie rozbiórkę płyty betonowej, czy również usunięcie

i utylizację warstw mrozoochronnych/podbudowy pod betonem? Jeśli tak, to prosimy o podanie grubości podbudów, które należy przewidzieć do rozbiórki.

Wyjaśnienia:

Należy wliczyć wyłącznie rozbiórkę płyty betonowej. Poniżej płyty zakłada się występowanie gruntów rodzimych.

10. Dotyczy: „Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P gr. 5cm – jezdnia (od km 0 do 0+490), jezdnia (od km 0+490 do ul. Wilków Morskich)”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien skalkulować w tej pozycji podbudowę z betonu asfaltowego AC16P gr. 5 cm

Wyjaśnienia:

Zamawiający potwierdza.

11. Dotyczy: „Wykonanie nawierzchni systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni - łapacze szer. 60cm, kol. Niebieski”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien skalkulować w tej pozycji nawierzchnię w kolorze niebieskim.

Wyjaśnienia:

Wykonawca powinien skalkulować w tej pozycji nawierzchnię w kolorze BIAŁYM – zmiana opisu pozycji przedmiarowej:

| | | | | | |
|----|---|---|----|----|-------|
| 45 | - | Wykonanie nawierzchni systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni - łapacze szer. 60cm, kol. BIAŁY | 71 | m2 | 10,00 |
|----|---|---|----|----|-------|

12. Wskazane nasadzenia kompensacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z odrębną decyzją administracyjną zezwalającą na wycinkę. Czy Zamawiający posiada już decyzję na wycinkę na wszystkie drzewa objęte planowaną wycinką?

Wyjaśnienia:

Do dokumentacji przetargowej została załączona decyzja zezwalająca na wycinkę. Wycinki zostały wykonane zgodnie z przedmiotową decyzją, a zgodnie z kosztorysem ofertowym należy przewidzieć jedynie usunięcie karpin po wyciętych drzewach. Pozostałe drzewa przewidziane do wycinki nie wymagają decyzji.

13. Jaki gatunek drzewa w ramach nasadzeń kompensacyjnych należy przewidzieć, przedmiar kosztorysowy wskazuje tylko ilość 35, szt., prosimy zatem o wskazanie gatunku, wysokości, formy drzew, wymiarów zaprawy dołów ziemią urodzajną, ilości ewentualnego palikowania, średnicy misy, grubości mulczu itp., z jednoczesnym uzupełnieniem pozycji „ZIELEŃ” przedmiaru kosztorysowego o te parametry.

Wyjaśnienia:

Gatunek zgodnie z decyzją o wycince: Jesion wyniosły wymagania dot. nasadzeń przedstawiono w specyfikacjach technicznych: D-09.01.01.

14. Proszę o potwierdzenie od Zamawiającego, że roczną pielęgnacją zadrzewienia mają zostać objęte tylko nasadzenia kompensacyjne.

Wyjaśnienia:

Roczną pielęgnacją objęta ma być cała zieleń założona w ramach realizowanej inwestycji oraz drzewa nasadzone jako kompensacyjne na podstawie decyzji o wycince.

Z poważaniem

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968625364