



A	Trawa syntetyczna do futbolu amerykańskiego i piłki nożnej gr. 5cm
	Mata amortyzująca o gr. 1,0cm
	Warstwa wyrównawcza z kruszywa frakcji 0,075-4,0mm o gr. 4cm
	Warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa frakcji 4-31,5mm o gr. 12cm
	Warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa frakcji 31,5-63mm o gr. 10cm
	Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm
B	Grunt rodzimy nośny
	Trawa syntetyczna do futbolu amerykańskiego i piłki nożnej gr. 5cm
	Mata amortyzująca o gr. 1,0cm
	Warstwa wyrównawcza 0,5cm
	Wypełnienie z betonu klasy C20/25 (B25) o gr. 9cm
	Pokrywa dostępowa typu ACO Uniface GS kl. C250
	Studnia rewizyjna/osadnikowa

Uwaga.  
-Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.  
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.  
-Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.  
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

PRZEKRÓJ PRZEZ STUDNIĘ OSADNIKOWĄ I WŁAZ REWIZYJNY		SKALA <b>1:25</b>
		BRANŻA KONSTRUKCJA
OBIEKT:	MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA GOŁĘCINIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "WIELOBRANŻOWA MODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOŁĘCIN".	
INWESTOR:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Ludów 2, 61-831 Poznań	
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 18/2, obręb Gołęcin, Poznań	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Zwierzykowski <small>KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej</small>	DATA      PODPIS
		15.02.2025 r.
	<b>Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG</b> Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262. 52 552 46 30. fax. 52 552 45 80	NR RYSUNKU <b>K7</b>