



Legenda

- Zakres opracowania
- Numer ewidencyjny działki
- Granice działek ewidencyjnych
- Projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm wyniesiony na 6 cm
- Projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm obniżony do 2 cm
- Projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm obniżony do 4 cm
- Projektowany opornik 12x25 cm obniżony do 0 cm
- Projektowane obrzeże 8x30 cm
- Projektowany ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej 8x10 cm
- Projektowana faktura ostrzegawcza z wypustkami o szerokości 60 cm
- Projektowana nawierzchnia bitumiczna
- Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm koloru jasnoszarego
- Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm koloru jasnoszarego
- Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm koloru czerwonego
- Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 6 cm koloru jasnoszarego
- Projektowane wybrukowanie kostką kamienną
- Projektowana zielen w postaci wymiany gruntu i rozścielenia ziemi urodzajnej, gr. 15 cm
- Projektowane oznakowanie pionowe
- Istniejące oznakowanie pionowe
- Istniejące oznakowanie pionowe przeznaczone do likwidacji
- Istniejące oznakowanie pionowe do przeniesienia (stara lokalizacja)
- Istniejące oznakowanie pionowe przeniesione (nowa lokalizacja)
- Projektowane oznakowanie poziome
- Istniejące oznakowanie poziome

Umowa
TBU.220.0078.NM.2017

Zamawiający
Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
NIP: 209-00-01-440

Projektant
PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
66-300 Międzyrzecz
NIP: 596-162-93-39

Temat
Projekt przebudowy ulicy Klimontowskiej od ulicy Staszowskiej do posesji nr 23 w Poznaniu

Stadium	Branża
Projekt stałej organizacji ruchu	Drogowa

Plan organizacji ruchu

Opracował mgr inż. Radostaw ZAJĄC	Uprawnienia	Podpis	Opracowano 03.2019
Opracował	Uprawnienia	Podpis	Skala 1:500
Opracował	Uprawnienia	Podpis	Rysunek