

Poznań, 25 kwietnia 2024

I.dz. 01682/PIM/04/24/MK/2023-363

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **Wykonanie robót budowlanych w zakresie podstawowym obejmujących modernizację pomieszczeń piwnicy oraz remont elewacji budynku głównego. W ramach prawa opcji wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację parteru na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty, nr postępowania PIM/04/24/ZP10/2023-363.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 3

Pytania z 25.05.2024 r.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie czy na etap IV CCTV jest rozbudową istniejącej instalacji? czy nową instalacją kompletną z rejestratorem i dyskami na co wskazuje pkt 87” Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu”?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Potwierdzamy konieczność rozbudowy instalacji i systemu telewizji dozorowej CCTV, w etapie IV , zgodnie z projektem wg zakres u dokumentu przedmiar piwnica, parter elektryka poz. 79-95 . Wyjaśniamy, iż należy przyjąć do oferty dodatkowy rejestrator w komplecie z dyskiem 4TB oraz niezbędnymi kablami przyłączeniowymi, licencjami etc. Jest to kompletne urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu, które musi być zintegrowane z istniejącym urządzeniem rejestratorem model HQ1604U.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie odnośnie SSWiN, centrala obsługuje dodatkowe wejścia (czujek) czy trzeba dołożyć ekspander rozszerzający ilość linii?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Centrala Satel posiada rezerwę 8 wejść dla etapu IV, zgodnie z projektem wg zakresu dokumentu przedmiar piwnica, parter elektryka poz.96 105. Nie ma konieczności rozbudowywać centralę systemu SSWIN. Należy jedynie po wykonaniu instalacji i montażu czujek, manipulatora LCD zaktualizować oprogramowanie dodając nowe elementy, przeprowadzić testy oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym zaktualizować podział na strefy , nadać nowe uprawnienia Użytkownikom i przeprowadzić szkolenie.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie odnośnie instalacji przywoławczej, ponieważ centralka (brak modelu?) znajdują się w obszarze już wykonanym a w łazience dla NPS brak wrysowanych urządzeń.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Centralka systemu przywoławczego to model strefowy C TEC NC 94XX . Dla etapu IV, zgodnie z projektem wg zakresu dokumentu przedmiar piwnica, parter elektryka należy wycenić poz.68-78 , które oprócz prac budowlano instalacyjnych obejmują dostawę i montaż standardowego wyposażenia tj. elementów :

-przycisk reset do toalety dla niepełnosprawnych

z sygnalizatorem akustycznym

-w łącznik ściennie sufitowy pociągowy

-przycisk reset + alarm

-sygnalizator optyczno- akustyczny nad drzwiami.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie modelu już zainstalowanej centrali SSP.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Istniejąca centrala pożarowa to model Avenar 2000 firmy Bosch, która ma zostać rozbudowana w ramach tego zadania. Nowa instalacja sygnalizacji pożaru, zgodnie z projektem ma zostać wykonana w oparciu o czujniki dymu i przyciski ROP kompatybilne i certyfikowane przez producenta firmę Bosch zgodnie z przedmiarem piwnica, parter elektryka.

Z poważaniem



Podpisano
przez Bartosz
Lewandowski
2024.04.26
12:11:97

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: *Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl*

Pismo sporządził/a: *Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl*

Klucz dokumentu: *Type=DocumentVer;Id=4294968267533*