

**Wykonawcy w postępowaniu**

I.dz.3472./PIM/09/20/MK/2017-98

[www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

Dotyczy: **Postępowania przetargowego pn. „Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego wraz z przebudową oświetlenia”, nr postępowania PIM/07/20/ZP46/2017-98**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach skierowanych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu:

**Pytanie nr 1 z 01.09.2020 r.**

W dokumentacji projektowej dla kanalizacji deszczowej w pk5. dotyczącym istniejącej kanalizacji znajduje się zapis: Odbiornikiem wód deszczowych istniejącej sieci kanalizacyjnej, do której włącza się kanał projektowany niniejszym opracowaniem jest rów melioracyjny WA-10-1. Z uwagi na stan techniczny przedmiotowego odbiornika wód opadowych i roztopowych kanału deszczowego w ul. Mateckiego (rowu Wa-10-1 od ul. Obornickiej do cieku Wierzbak), opisanego w wykonanej ekspertyzie, o której mowa w warunkach technicznych, należy podjąć działania względem odbudowy rowu w celu swobodnego odpływu wód opadowych i roztopowych ze zlewni tego kanału. Opis wymaganych działań przedstawiony został w opracowaniu pn. „Ocena przepustowości koryta rowu Wa-10-1 od ul. Obornickiej do cieku Wierzbak pod kątem przyjęcia odpływu z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Mateckiego” wykonanym przez MEL-KAN.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy odbudowa przedmiotowego rowu melioracyjnego WA-10-1 wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Jeśli tak to prosimy o udostępnienie opracowaniu pn. „Ocena przepustowości koryta rowu Wa-10-1 od ul. Obornickiej do cieku Wierzbak pod kątem przyjęcia odpływu z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Mateckiego lub też wskazanie zakresu robót do wykonania w ramach odbudowy przedmiotowego rowu? Oraz wskazanie w której pozycji przedmiaru robót należy uwzględnić koszty z tym związane.

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że odbudowa przedmiotowego rowu nie wchodzi w zakres opracowania.

### Pytanie nr 2

Prosimy o określenie czy mają zostać zastosowane rury betonowe czy żelbetowe do wymiany kanalizacji deszczowej DN 800 i DN 600.

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że do wymiany kanalizacji należy przyjąć rury żelbetowe.

### Pytanie nr 3

W przypadku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi o możliwości zastosowania innego zabezpieczenia wykopu dla kanalizacji sanitarnej niż ścianka szczelna, prosimy o odpowiedź jakie koszty należy uwzględnić w pozycjach dotyczących ścianki szczelnej (tj. przedmiar robót dla odcinka nr 2 - pozycja nr 1A, oraz przedmiar robót dla odcinka nr 3 - pozycja nr 1a, 1b, 1c, 9, 12 oraz 18).

## Wyjaśnienia Zamawiającego

W wycenionych ofertach kosztorysach ofertowych należy wycenić koszt ścianki szczelnej wciskanej zgodnie z dokumentacją projektową.


### Pytanie nr 4

W dokumentacji projektowej dla kanalizacji deszczowej w pk5. dotyczącym istniejącej kanalizacji znajduje się zapis, iż na odcinek, który ma zostać przeznaczony do renowacji wstępnie wytypowano odcinki między węzłami W-D5, o długości ok 86,5 mb DN 800 i 157 mb DN 600 natomiast w załączonym przedmiarze robót wskazana jest ilość 1 mb DN 600 i 1 mb dn 800, prosimy o skorygowanie długości w przedmiarze robót, który ma zostać załączony do oferty.

## Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że udzielił już odpowiedzi na przedmiotowe pytanie.

Wiceprezes Zarządu

  
Grzegorz Bubula  
(1)

Wiceprezes Zarządu

  
Marcin Golek  
(1)

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl),
2. a/a

Sprawę prowadzi: *Marzena Kaczmarek*, Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 512 954 882, e-mail: [marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl](mailto:marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl)