

Wykonawcy w postępowaniu

I.dz./PIM/09/20/MK/2017-98

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu w ul. Mateckiego wraz z przebudową oświetlenia”, nr postępowania PIM/07/20/ZP46/2017-98.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu:

Pytanie nr 1 z 24.08.2020 r.

Zgodnie z treścią projektu dla kanalizacji deszczowej pkt 5.5 istniejąca kanalizacja, należy poddać inspekcji cały odcinek kanalizacji deszczowej DN 800 L=86,5 mb (odcinek od W-D8 oraz odcinek od D1-D8 DN 600 L= 319 mb, natomiast renowacji oraz wymianie ma zostać poddana tylko część kanalizacji deszczowej i tak

- odcinek przeznaczony do renowacji W do D5 (Kanał DN 800 oraz DN 600)
- odcinek do wymiany/ przełożenia metodą wykopową z uwagi na niewłaściwy spadek to odcinek D1-D2-D3-D4-D5 o długości L= 157,1 mb (kanał DN 600), dla którego w przypadku niewykazania niewłaściwych spadków zostanie oceniona konieczność renowacji tego odcinka.

W związku z powyższymi zapisami prosimy o potwierdzenie, iż odcinek od D1-D5 (numeracja wg inspekcji EKOS, załącznik graficzny) nie podlega renowacji lub przełożeniu /wymianie. Prosimy również o potwierdzenie, iż podanie w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych dla kanału DN 600 mm i DN 800 mm (pozycje nr od 37 do 81 w zakresie wymiany kanału oraz renowacji przy podaniu ceny jednostkowej za 1 mb wymiany oraz za 1 mb renowacji ma charakter informacyjno – porównawczy, a metoda renowacji bądź wymiany zostanie ustalona po wykonaniu inspekcji TV.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że z uwagi na to, że nie jest znany aktualny stan techniczny istniejącej kanalizacji, wszystkie założenia dotyczące kanału istniejącego, przyjęte były na podstawie inspekcji EKOS. W związku z niemożnością określenia właściwej długości kanałów do wymiany lub renowacji w kosztorysie ofertowym wycenienie podlegają ceny 1mb wymiany i renowacji kanałów o średnicach Dn 600 i Dn800 oraz 1 szt. renowacji studni kanalizacyjnej, aby Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę (właściwą ilość metrów kanału wymienionego oraz wyremontowanego). Metodę renowacji należy ustalić po poznaniu aktualnego stanu technicznego kanału przy udziale Inspektora Nadzoru i przedstawiciela administratora kanału.

Kanał istniejący zgodnie z zapisami wg inspekcji EKOS opisano węzłami W-Sep.-OS-D10-D9-D8-...-D2-D1. W opisie projektu napisano:

Inspekcja musi objąć cały odcinek kanalizacji od włączenia do istniejącego przepustu (pkt. opisany w części graficznej jako „W”) do studni D1 wg. inspekcji EKOS Poznań sp. z o.o.. Orientacyjna długość istniejącej kanalizacji to: odcinek W-D8 Dn800 L= 86,5 m; odcinek D8-D1 wg Inspekcji EKOS Dn 600 L=319,0 m.

Inspekcja wykonana w 2017 przez EKOS Poznań sp. z o.o. nie daje pełnego obrazu sytuacji z powodu częściowego zalania kanału. Ponieważ nie określono w ww. dokumencie czy zaburzenia spadków wykazane w dokumentacji wynikają z nieusuniętych zanieczyszczeń czy nieprawidłowo ułożonych rur, nowa inspekcja powinna odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Po wykonaniu inspekcji przy udziale właściciela sieci, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy należy ustalić ostateczną wersję postępowania przy modernizacji istniejącej kanalizacji

Jako odcinki do renowacji wstępnie wytypowano odcinki między węzłami W-D5.

- odcinki o niewłaściwym spadku (wg inspekcji EKOS Poznań sp. z o.o. to odcinki opisane tam studniami D1-D2-D3-D4-D5 o długości 157,1 m należy przełożyć przy wykorzystaniu istniejących rur (o ile nie wykazują uszkodzeń) lub nowego materiału. W przypadku gdy nowa inspekcja nie wykaże niewłaściwych spadków należy ocenić konieczność renowacji tych odcinków.

Czyli, że odcinek D5-D1 również może podlegać przełożeniu/wymianie.

W kosztorysie ofertowym w części dot. kanalizacji deszczowej dodano rozdział 8 z pozycją nr 83 – ocena stanu technicznego istniejącego kanału, przez co należy rozumieć wykonanie inspekcji TV kanału istniejącego poprzedzoną jego wyczyszczeniem z osadów i odpompowaniem potencjalnie zlegających wód deszczowych .

Pytanie nr 2

Czy wszystkie studnie na kanale DN 600 i DN 800 podlegają renowacji?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Renowacji podlegać będą studnie, których stan na podstawie przeprowadzonej inspekcji będzie tego wymagał. Przeglądowi podlegać będą wszystkie studnie. Jako studnię należy też rozumieć studnie separatora i osadnika.

Pytanie nr 3

W związku z zapisem projektu kanalizacji deszczowej pkt 5.5 istniejąca kanalizacja

„na potrzeby istniejącego opracowania przyjęto następujący schemat postępowania:

- wymiana wkładów czyszczących w istniejącym separatorze” w związku z powyższym prosimy o podanie parametrów istniejącego separatora oraz w której pozycji przedmiaru robót należy uwzględnić koszty z tym związane.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z informacjami z operatu wodno-prawnego, na ciągu kanalizacyjnym zamontowany jest obecnie separator – Ekol – Unicon typu PSW Lamela NG/600S. W kosztorysie ofertowym w części dot. kanalizacji deszczowej dodano rozdział 7 z pozycji nr 82 pn. Renowacja separatora. Przez renowację separatora należy rozumieć wymianę wkładów oraz wszelkie niezbędne prace określone w specyfikacji jako: renowacja studni wymagających interwencji. Wszędzie gdzie w specyfikacji mowa o remoncie/naprawie/renowacji studni dotyczy to również studni separatora, w której dodatkowo należy wymienić wkład.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa dla zakresu kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla przy renowacji lub wymianie kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zakresu kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kanalizacji sanitarnej?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zakresu sieci wodociągowej.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla sieci wodociągowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa dla zakresu kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla robót związanych z budową nawierzchni?

Wyjaśnienia Zmawiającego

Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla robót nawierzchniowych związanych z realizacją robót zakresu Aquanet.

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl