

OZNACZENIA:

Instalacja strukturalna

- 2 x moduł RJ45 UTP kat.6A w puszcze natynkowej
- 1 x moduł RJ45 UTP kat.6A w puszcze natynkowej
- GPD Szafa Rack 18U 600x600
- Okablowanie LAN UTP cat. 6A CPR-B2ca

Instalacja CCTV

- Kamera IP, typu kopułkowego, wewnętrzna
- Puszka z ochronnikiem przepięciowym
- Okablowanie LAN UTP cat. 6A CPR-B2ca

Instalacja Videodomofonowa

- Panel wywołania
- Odbiornik videodomofonowy
- Elektrozowra 12/230V
- Zasilacz 12/230V
- Przycisk wyjścia awaryjnego
- Tel. komórkowy przynależny do systemu videodomofonowego
- Okablowanie LAN UTP cat. 6A CPR-B2ca


System video

- PM Projektor multimedialny
- EP Ekran projekcyjny
- PS Przyłącze sygnałowe ścienne

UWAGA:

- Instalacje układać w kanałach i rurkach PCV - bezhalogenowych
- Zwracając szczególną uwagę na odstęp od instalacji elektrycznej 50mm
- Kolorystyka urządzeń i wyposażenia rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i aranżacji wnętrz

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - 1. PIĘTRO		
Nr	Nazwa	Pow.
poradnia		
1.01	klatka schodowa	16,56 m <sup>2</sup>
1.02	komunikacja	27,98 m <sup>2</sup>
1.03	gabinet	13,50 m <sup>2</sup>
1.04	gabinet	13,60 m <sup>2</sup>
1.05	sala wykładowa	37,29 m <sup>2</sup>
1.06	WC D	7,04 m <sup>2</sup>
1.07	ksero	2,92 m <sup>2</sup>
1.08	WC M-N	5,82 m <sup>2</sup>
1.09	gabinet	18,45 m <sup>2</sup>
1.10	gabinet	12,60 m <sup>2</sup>
1.11	winda	2,70 m <sup>2</sup>
1.12	poczekalnia	11,55 m <sup>2</sup>
		170,00 m <sup>2</sup>
szkoła		
1.100	klatka schodowa	16,70 m <sup>2</sup>
1.101	komunikacja	9,20 m <sup>2</sup>
1.102	WC	4,80 m <sup>2</sup>
1.103	pom. gosp.	3,76 m <sup>2</sup>
1.104	przedsionek	9,29 m <sup>2</sup>
1.105	bufet	16,25 m <sup>2</sup>
1.106	zmywalnia	8,21 m <sup>2</sup>
1.107	termosy	4,02 m <sup>2</sup>
		72,23 m <sup>2</sup>
RAZEM		242,24 m <sup>2</sup>

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19, W TYM NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 8			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 19 61-249 Poznań, os. Stare Żegrze 1 obręb 0006 Żegrze ark 35, nr działki 2			
<div><div></div><div>MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel / fax 61-6497394 msa.net.pl</div></div>					
PROJEKTOWAŁ	Ireneusz Berger 0562/97/U			DATA I PODPIS 2025-03-03	
SPRAWDZAŁ	Zbigniew Aniola 0277/96/U				
OPRACOWAŁ	Paweł Król 191/P/2012: L-0014589				
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA STRUKTURALNA, TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU, VIDEO VIDEODOMOFONOWA RZUT PARTERU			RYSUNEK NR  <div>2</div>	
BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA		SKALA
TELETECHNICZNA	projekt wykonawczy	0513	2025-03-03		1:100