

12	1	Proszę o szczegóły dotyczące pozycji przedmiarowej, ponieważ w projekcie nie ma donic mobilnych z siedziskami. 95 d.1.9 SST 1.1.11 Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia - donice mobilne z siedziskami szt 3	Skorygowano opis w KO . Nie ma donic mobilnych z siedziskami. W zamian za te donice są donice Z palisady z agrowłókniną
	2	Proszę o informację czy Zamawiający wymaga ułożenia agrowłókniny na rabatach.	Zamawiający nie wymaga agrowłókniny bna rabatach. Agrowłókniną należy zabezpieczyć przed przesypywaniem sie ziemi donice z palisady - rys. nr 11 branża architektury
	3	Proszę o potwierdzenie rozstawy ilości sztuk roślin okrywowych na m2. Projekt zieleni wskazuje na aż 31 sztuk roślin na m2. Obsadzenie kwietników roślinami okrywowymi przy ilości 31 szt./m2 m2 486,99	Zamawiający potwierdza ilości roślin i ich rozstawy.
13	1	W dokumentacji występują rozbieżne ilości studni kablowych: 1) przedmiar „Zagospodarowanie terenu" (poz. 72 d.1.7) wskazuje 7 szt. studni kablowych prefabrykowanych, 2) przedmiar branży telekomunikacyjnej (monitoring) oraz zakres opracowania PW Telekomunikacja (str. 4) wskazują łącznie 5 szt. (3×SKR-1 + 2×SK-1), 3) opis techniczny tego samego PW Telekomunikacja (str. 6, „Stan projektowany – rurociągi WZKiB") mówi natomiast o budowie tylko 3 szt. (1×SKR-1 + 2×SK-1). Dodatkowo w przedmiarze teletechnicznym poz. 4 (zabezpieczenie studni SK-1) podaje 3 szt., mimo że studni SK-1 do wybudowania są tylko 2 (poz. 3). Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie: (a) docelowej liczby i typów studni kablowych do wyceny, (b) czy pozycja w przedmiarze „Zagospodarowanie terenu" (7 szt.) dubluje/pokrywa się z pozycjami z przedmiaru teletechnicznego, czy dotyczy odrębnego zakresu robót, oraz (c) korekty ilości w poz. 4 przedmiaru teletechnicznego.	Należy wycenić zgodneiz przedmiarem.
	2	W przedmiarze „Zagospodarowanie terenu" (dz. 1.7, poz. 68–71) znajdują się nieprzypisane do żadnej branży pozycje: „kopanie rowów dla kabli" (75,936 m³) oraz „rury ochronne PCW śr. do 75 mm" (237,3 m). Jednocześnie przedmiar branży telekomunikacyjnej (monitoring) nie zawiera żadnych pozycji robót ziemnych, mimo że opis techniczny PW Telekomunikacja opisuje wykopy pod rurociągi HDPE. Prosimy o potwierdzenie, czy pozycje z dz. 1.7 „Zagospodarowanie terenu" obejmują wykopy pod instalację teletechniczną (w tym pod studnie kablowe, poz. 72), czy dotyczą innego zakresu (np. sieci nawadniającej), oraz o uzupełnienie brakujących pozycji ziemnych w przedmiarze branży telekomunikacyjnej, jeśli nie są ujęte w dz. 1.7	cena za roboty ziemne dla branży telekomunikacyjnej (monitoring) powinna być ujeta w metrze rurociągów
	3	Proszę o jednoznaczne wskazanie powierzchni drewnianej oraz rodzaju konstrukcji dla poszczególnych podestów drewnianych i z kompozytu w związku z rozbieżnościami w danych pomiędzy przedmiarem a projektem.	Zgodnie z załącznikiem/ schematem PZT na którym opisano rodzaj materiału : Dwa chodniki drewniane nad niecką retencyjną wg rys nr 14 i 15 branża architektura i wg rys K01, K02, K03, branża konstrukcyjna. Podest drewniany kształtem zbliżony do trójkąta z trzema drzewami - wg rys. nr 16 i 23 branża architektura oraz rys nr K07, K08, K09, K010 branża konstrukcyjna